


OPASKA ODBOJOWA - PRZEKRÓJ Skala 1:25

Wymiary opaski odbojowej o szerokości 150cm :



1

6cm	kostka brukowa czerwona "Behaton"
5cm	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
10cm	podbudowa szadnicza – kruszywo łamane, kamienne 0/63mm
10cm	warstwa mrozochronna – kruszywo naturalne
10cm	podsyпка piaskowa

UWAGA:

Takie same warstwy należy zastosować również dla opaski odbojowej o szerokości 200cm oraz kostki brukowej przed wejściem od frontu budynku

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy KR Studio

<div>KR</div> <div>STUDIO</div>		RAFAŁ OWCZAREK 39-200 DĘBICA UL. LIGEZÓW 4 4 tel.kom. 603 799 201	
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA			
Temat:		Projekt docieplenia i remontu budynku biurowo-administracyjny "Wodociągi Dębickie Sp. z o.o.	
Inwestor:		Wodociągi Dębickie Sp. z o.o., 39-200 Debica, ul. Kosynierów Raclawickich 35	
Lokalizacja:		Dębica, dz. nr ewid. gr : 508/40, m. Dębica, 39-200 Dębica	Skala: 1:25
Przedmiot rysunku:		OPASKA ODBOJOWA - PRZEKROJE	
Projektował:	mgr inż. arch. Rafał Owczarek upr.proj. nr A-01/02		
Opracował:	inż. Marta Łukaszewska		
Sprawdził:	mgr inż. arch. Agnieszka Wiśniowska upr.proj. nr Rz/A-18/2011		
			Nr rysunku: A23