




URZĄD MIEJSKI W DĘBICY
39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 2
Wydział Infrastruktury Miejskiej
tel. 14 68 38 100 (centrala), fax.: 14 68 38 161



KONSTRUKCJA ODTWORZEŃ NAWIERZCHNI PO ROBOTACH WODOCIĄGOWYCH NA ULICACH BRZEGOWEJ, CMENTARNEJ, WIŚNIOWEJ

- **BRZEGOWA**
- **WIŚNIOWA**

Po wymianie urządzeń wodociągowych całość wykopu należy zasypać gruntem zagęszczalnym i doprowadzić podłoże do nośności **G1**

Następnie zastosować konstrukcję dla **KR1**

- 4cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
- 4cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
- 20cm – podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

- **CMENTARNA**

Po wymianie urządzeń wodociągowych całość wykopu należy zasypać gruntem zagęszczalnym i doprowadzić podłoże do nośności **G1**

Następnie zastosować konstrukcję dla **KR2**

- 5cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
- 7cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
- 20cm – podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

GLÓWNY SPECJALISTA
Robert Babiś
inż. Robert Babiś