

ROZBIÓRKA I ODTWORZENIE NAWIERZCHNI W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KANALIZACJI UL. WIEJSKIEJ III

1. Nawierzchni betonowa:

- rozebranie istniejącej nawierzchni betonowej na całej szerokości jezdni
- rozebranie podbudowy tłuczniowej gr 15cm na całej szerokości jezdni
- wykonanie wykopów pod urządzenia
- zasypanie wykopów gruntem zagęszczalnym (piasek, pospółka)
- wykonanie stabilizacji gruntu cementem na głębokości 30cm na całej szerokości jezdni
(dobór ilości cementu po wykonaniu badań gruntu rodzimego)

2. Nawierzchnia tłuczniowa

- rozebranie nawierzchni tłuczniowej gr 15cm na całej szerokości jezdni
- wykonanie wykopów pod urządzenia
- zasypanie wykopów gruntem zagęszczalnym (piasek, pospółka)

INSPEKTOR
Bab
inż. Robert Babis