

Zapytania wraz z wyjaśnieniami nr 1 i zmiana treści SWZ

Zamawiający „Wodociągi Dębickie” Sp. z o. o. działając zgodnie z pkt. 30 Specyfikacji Warunków Zamówienia w oparciu o Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Wodociągi Dębickie Sp. z o. o., których wartość nie przekracza progów unijnych informuje, iż w postępowaniu na: **„Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w ul. Krótkiej w Dębicy”** od Wykonawcy wpłynęły zapytania do treści SWZ.

Treść pytań zadanych 08.07.2025 r. wraz z odpowiedziami poniżej:																									
Pytanie 1	<p>W części III Opisu przedmiotu Zamówienia (OPZ), w pkt 1 „Zakres robót” obejmuje renowację odcinka A2 – A4 (dł. 91,0 mb) oraz wykonanie pakera na odcinku A1 – A2 (dł. 11,0mb) plus roboty dodatkowe. Koszt wykonania pojedynczego pakera wyniesie ok 40% renowacji całego odcinka (A1-A2). Czy nie zasadne jest wykonanie dodatkowo rękawa na całej długości odcinka A1 – A2, wzmacniając i uszczelniając przy tym kanał, zwłaszcza, że odcinek ten jest położony pod główną drogą (ul. Krakowska) oraz renowację wszystkich 4 szt. studni? Zwiększenie w/w zakresu zapewni remont całego odcinka A1- A4 i jego bezawaryjność na długie lata.</p>																								
Odpowiedź:	<p>Zamawiający nie zmienia ilości studni przeznaczonych do renowacji. Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:</p> <p>1) pkt. 4 Części I IDW otrzymuje nowe brzmienie:</p> <p>4.3. Zakres zamówienia obejmuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) wyczyszczenie ciśnieniowe odcinka przeznaczonego do modernizacji - 101 mb, 2) renowację kanału betonowego i kamionkowego o średnicy 200 mm - 101 mb, 3) renowację studni kanalizacyjnych betonowych o średnicy 1000 mm - 2 szt., 4) inspekcja TV kanału po wykonaniu modernizacji - 101 mb, 5) Projekt organizacji ruchu – 1 szt. <p>Szczegółowy zakres i rodzaj robót określa Opis Przedmiotu Zamówienia.</p> <p>2) pkt II ppkt. 1 Części III OPZ otrzymuje nowe brzmienie:</p> <p>1. Zakres robót obejmuje: modernizację istniejących kanałów kanalizacji sanitarnej przy użyciu rękawa poliesterowego zbrojonego włóknem szklanym i utwardzanego promieniami UV (odcinek od A1 do A4 oznaczony na mapie będącej załącznikiem nr 1 do OPZ) oraz modernizację studni – (pkt. A2 i A4 oznaczone na mapie będącej załącznikiem nr 1 do OPZ):</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">L.p.</th> <th style="text-align: center;">Wyszczególnienie</th> <th style="text-align: center;">Ilość</th> <th style="text-align: center;">Jedn. miary</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td>wyczyszczenie ciśnieniowe odcinka przeznaczonego do modernizacji</td> <td style="text-align: center;">101</td> <td style="text-align: center;">mb</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.</td> <td>renowacja kanału betonowego i kamionkowego o średnicy 200 mm</td> <td style="text-align: center;">101</td> <td style="text-align: center;">mb</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3.</td> <td>renowacja studni kanalizacyjnych betonowych o średnicy 1000 mm</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">szt.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4.</td> <td>inspekcja TV kanału po wykonaniu modernizacji</td> <td style="text-align: center;">101</td> <td style="text-align: center;">mb</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5.</td> <td>Projekt organizacji ruchu</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">szt.</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Nagranie z inspekcji TV kanałów i studzienek wykonanej w maju 2025 r. stanowi załącznik nr 2 do OPZ.</i></p>	L.p.	Wyszczególnienie	Ilość	Jedn. miary	1.	wyczyszczenie ciśnieniowe odcinka przeznaczonego do modernizacji	101	mb	2.	renowacja kanału betonowego i kamionkowego o średnicy 200 mm	101	mb	3.	renowacja studni kanalizacyjnych betonowych o średnicy 1000 mm	2	szt.	4.	inspekcja TV kanału po wykonaniu modernizacji	101	mb	5.	Projekt organizacji ruchu	1	szt.
L.p.	Wyszczególnienie	Ilość	Jedn. miary																						
1.	wyczyszczenie ciśnieniowe odcinka przeznaczonego do modernizacji	101	mb																						
2.	renowacja kanału betonowego i kamionkowego o średnicy 200 mm	101	mb																						
3.	renowacja studni kanalizacyjnych betonowych o średnicy 1000 mm	2	szt.																						
4.	inspekcja TV kanału po wykonaniu modernizacji	101	mb																						
5.	Projekt organizacji ruchu	1	szt.																						

	<p>W związku z powyższymi zmianami Zamawiający dokonuje zmiany załączników:</p> <ul style="list-style-type: none">● Załącznik nr 7 – Wzór wykazu cen robót budowlanych do Części I IDW – zmieniony załącznik stanowi załącznik do niniejszej odpowiedzi.● Załącznik nr 2 – Wykaz cen robót budowlanych do Części II – WU – zmieniony załącznik stanowi załącznik do niniejszej odpowiedzi.
--	---

Załączniki:

- Załącznik nr 7 – Wzór wykazu cen robót budowlanych do Części I IDW (po zmianach)
- Załącznik nr 2 – Wykaz cen robót budowlanych do Części II – WU (po zmianach)

Prokurent:

Prokurent:

Otrzymują: Wykonawcy, którzy zadali pytania w postępowaniu.

Publikacja: strona internetowa Zamawiającego i platforma zakupowa.